

Lp.	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość
1	KNR-0231-01-01-1 D-04.01.01. Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 20cm kategoria gruntu I-IV. ----- Ilość: 6000 Jedn.: m2 Krotność: 0,5 Materiały pomocnicze: 0,5% od R.			
1	Robocizna razem	r-godz	0,0376	112,8
2	Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1)	m-godz.	0,0035	10,5
3	Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t (1)	m-godz.	0,0086	25,8
2	KNR-0231-01-14-5 D-04.04.04a. Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. UWAGA!!! MATERIAŁ WYKONAWCY. ----- Ilość: 2600 Jedn.: m2 Krotność: 1,33			
1	Robocizna razem	r-godz	0,0333	115,1514
2	Gruzobeton kruszony i frakcjonowany	mg	0,3182	1100,3356
3	Woda -przemysłowa	m3	0,015	51,87
4	Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1)	m-godz.	0,0027	9,3366
5	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-godz.	0,0387	133,8246
3	KNR-0231-01-14-5 D-04.04.04a. Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. UWAGA!!! MATERIAŁ INWESTORA. ----- Ilość: 3400 Jedn.: m2 Krotność: 1,33			
1	Robocizna razem	r-godz	0,0333	150,5826
2	Gruzobeton kruszony i frakcjonowany	mg	0,3182	1438,9004
3	Woda -przemysłowa	m3	0,015	67,83
4	Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1)	m-godz.	0,0027	12,2094
5	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-godz.	0,0387	175,0014
4	KNR-0404-11-03-1 D-01.02.04. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. ----- Ilość: 703,222 Jedn.: m3			
1	Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1)	m-godz.	0,1	70,3222
5	KNR-0404-11-03-4 D-01.02.04. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km. ----- Ilość: 703,222 Jedn.: m3			
1	Samochód samowyładowczy 15-20 t (1)	m-godz.	0,1	70,3222
6	KNR-0404-11-03-5 D-01.02.04. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1km. ----- Ilość: 703,222 Jedn.: m3 Krotność: 5			
1	Samochód samowyładowczy 15-20 t (1)	m-godz.	0,03	105,4833

Zestawienie robocizny

Zestawienie robocizny

Lp.	Symbol	Nazwa nakładu	Jedn.	Ilość
1	999	Robotnicy razem	r-godz.	378,534

Zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów

Lp.	Symbol	Nazwa nakładu	Jedn.	Gr.	Ilość
1	16009992	Gruzobeton kruszony i frakcjonowany	mg	0	1100,3356
2	16009992	Gruzobeton kruszony i frakcjonowany	mg	0	1438,9004
3	3930000	Woda -przemysłowa	m3	0	119,7

Zestawienie sprzętu

Zestawienie sprzętu

Lp.	Symbol	Nazwa nakładu	Jedn.	Ilość
1	11133	Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1)	m-godz.	70,3222
2	11612	Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1)	m-godz.	32,046
3	12113	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-godz.	308,826
4	12162	Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t (1)	m-godz.	25,8
5	39814	Samochód samowyładowczy 15-20 t (1)	m-godz.	175,8055

Przedmiar - zał. nr 7 do SIWZ

Inwestycja:	Wzmocnienie i wyrównanie mieszanką gruzobetonu kruszonego stabilizowanego mechanicznie części istn. nawierzchni jezdni drogi.
Obiekt:	Droga publiczna kategorii powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo, na odcinku Lubcza - Borzyszkowo o długości 1,500 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+320, a km 8+820 jej przebiegu w m. Zgniłka/Borzyszkowo, gm. Więcbork.
Rodzaj robót:	45.00.00.00 - 7; 45.23.31.40 - 2; 45.23.33.20 - 8
Inwestor:	Zarząd Drogowy ul. Koronowska 5 89-400 Sępólno Krajeńskie
Wykonawca:	

WYKONAWCA

INWESTOR