

PRZEDMIAR

"Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1127C relacji Zakrzewek-droga nr 189 w zakresie wykonania I ETAPU robót nawierzchniowych na odc. o dł. 0,276 km ulokowanym pomiędzy km 1+009,00 a km 1+285,00 jej przebiegu, w m. Zakrzewek, gm. Więcbork"

Lp.		Opis pozycji	J.m.	Ilość
1	Przebudowa drogi			
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,276
2	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (8+15)m wykonać ręcznie	m	23,00
3	D-01.02.04	Rozbiórka ław pod krawężnik betonowy (8+15)mx0,04m wykonać ręcznie	m ³	0,91
4	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (8+15)m	m	23,00
5	D-01.02.04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (68m szer. 0,5m) wykonać ręcznie, bez naruszania podbudowy	m	68,00
6	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km przekazanie gruzu Zamawiającemu	m ³	5,00
7	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - dopłata za każdy następny 1 km odległości ponad 1 km przekazanie gruzu Zamawiającemu krotność: 18	m ³	5,00
8	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15m ³ z transportem urobku samochodem samowyladowczym na odl. do 1km - w gruncie kat. 3 (zjazdy 51mx0,40m)	m ³	20,40
9	D-02.00.01	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyl. do 5T na odl.1 km, kat. gruntu 3 (opaska 6,5m2x0,1m)+(poszerzenie pełne 36m2x0,42m)+(zjazdy 51m2x0,40m) + (poszerzenie 71m2x0,1m)	m ³	22,87
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (poszerzenie pełne 36m2)	m ²	36,00
11	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (zjazdy 51m2)	m ²	51,00
12	D-04.08.01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 150kg/m ² (poszerzenie na warstwie bruku kamiennego 20m2)	t	3,00
13	D-04.08.01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 250kg/m ² (opaska 6,50m2)	t	1,63
14	D-04.05.01	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 12 cm. Stabilizacji podłoża gruntowego mieszanką kruszyw związaną hydraulicznie cementem Rm=2,5MPa) (poszerzenie pełne 36)+(zjazdy 51)	m ²	107,00
15	D-04.05.01	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 12 cm. Dodatek za każdy 1 cm. krotność: 3 (poszerzenie pełne 36)	m ²	36,00
16	D-04.05.01	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 12 cm. Dodatek za każdy 1 cm. krotność: 8 (zjazdy 51)	m ²	51,00
17	D-04.05.01	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 12 cm. Stabilizacji podłoża gruntowego mieszanką kruszyw związaną hydraulicznie C5/6 (Rm=5MPa) (poszerzenie 71)	m ²	71,00
18	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm (poszerzenie pełne 36)+(zjazdy 51)+(poszerzenie w śladzie koryt 34)	m ²	121,00
19	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (poszerzenie pełne 36) C60B3ZM -0,3kg/m²	m ²	36,00
20	D-04.07.01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego BA-AC22P (poszerzenie pełne 36)	m ²	36,00
21	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (istniejąca nawierzchnia 1298)	m ²	1298,00
22	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (projektowana nawierzchnia jezdni 1465,50)+(zjazdy 51) C60B3ZM -0,3kg/m²	m ²	1516,50

23	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (projektowana nawierzchnia jezdni 1465,50) C60B3ZM -0,3kg/m²	m ²	1465,50
24	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm (projektowana nawierzchnia jezdni 1465,50)+(zjazdy 51) krotność: 0,75	m ²	1516,50
25	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (projektowana nawierzchnia jezdni 1465,50)+(zjazdy 51)	m ²	1516,50
26	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (projektowana nawierzchnia jezdni 1465,50)+(zjazdy 51) C60B3ZM - 0,3kg/m²	m ²	1516,50
27	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych , grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm (projektowana nawierzchnia jezdni 1465,50)+(zjazdy 51)	m ²	1516,50

Sporządziła:

.....