

ZESTAWIENIE PRZEDMIAROWE

Modernizacja (odnowa) DP nr 1116C relacji [Stare Gronowo]-gr. woj.-Piaseczno na odcinku o długości 1,085 km zlokalizowanym pomiędzy km 4+765, a km 5+850 jej przebiegu.

Lp.	Nr SSTWiORB	Opis pozycji	J.m.	Ilość jednostek
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. (5850-4765)/1000	km	1,085
2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,7 kg/m2. 1085*4/2	m2	2170
3	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (śr. 50 kg/m2). 1085*4*0,05	Mg	217
4	D-04.03.01	Skropienie wyrównanej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,4 kg/m2. 4386	m2	4386
5	D-05.03.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni bitumicznej z SMA 16 JENA o śr. gr. w-wy równej 8 cm (śr. 200 kg/m2). 4386*8*0,025	Mg	877,2
6	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 1587	m2	1587
7	D-04.04.02	Ulepszone pobocza gruntowe - MNZW o gr. w-wy równej 10 cm. 1587	m2	1587
8	D-04.01.01 D-04.05.01 D-04.04.02 D-05.03.27	Zjazdy (koryto wraz z MPiZP + PP SGC 5 MPa 15 cm + PZ MNZW 20 cm + SMA 16 JENA 8 cm). 335,3	m2	335,3
9	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe. 13	szt.	13
10	D-07.05.01	Bariery drogowe stalowe jednostronne. 100	m	100