

ZESTAWIENIE PRZEDMIAROWE

Modernizacja (odnowa) DP nr 1117C relacji Lutówko-Zaleśniak na odcinku o długości 1,260 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+260 jej przebiegu.

Lp.	Nr SSTWiORB	Opis pozycji	J.m.	Ilość jednostek
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. (1260-0)/1000	km	1,26
2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,7 kg/m2. 1260*4*0,5	m2	2520
3	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (śr. 25 kg/m2). 1260*4*0,025	Mg	126
4	D-04.03.01	Skropienie wyrównanej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,4 kg/m2. 5095	m2	5095
5	D-05.03.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni bitumicznej z SMA 16 JENA o śr. gr. w-wy równej 8 cm (śr. 200 kg/m2). 5095*8*0,025	Mg	1019
6	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 1883	m2	1883
7	D-04.04.02	Ulepszone pobocza gruntowe - MNZW o gr. w-wy równej 10cm. 1883	m2	1883
8	D-04.01.01 D-04.05.01 D-04.04.02 D-05.03.27	Zjazdy (koryto wraz z MPiZP + PP SGC 5 MPa 15 cm + PZ MNZW 20 cm + SMA 16 JENA 8 cm). 220,6	m2	220,6
9	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe. 4	szt.	4