

**ZESTAWIENIE PRZEDMIAROWE**

**Modernizacja (odnowa) DP nr 1122C relacji Zaleśniak-Iłowo-Sypniewo na odcinku o długości 1,060 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+060 jej przebiegu.**

Lp.	Nr SSTWiORB	Opis pozycji	J.m.	Ilość jednostek
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. <b>(1060-0)/1000</b>	km	1,06
2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,7 kg/m2. <b>1060*4,4/2</b>	m2	2332
3	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (śr. 25 kg/m2). <b>1060*4,4*0,025</b>	Mg	116,6
4	D-04.03.01	Skropienie wyrównanej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,4 kg/m2. <b>4732</b>	m2	4732
5	D-05.03.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni bitumicznej z SMA 16 JENA o śr. gr. w-wy równej 8 cm (śr. 200 kg/m2). <b>946,4</b>	Mg	946,4
6	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. <b>1588</b>	m2	1588
7	D-04.04.02	Ulepszone pobocza gruntowe - MNZW o gr. w-wy równej 10 cm. <b>1588</b>	m2	1588
8	D-04.01.01 D-04.05.01 D-04.04.02 D-05.03.27	Zjazdy (koryto wraz z MPiZP + PP SGC 5 MPa 15 cm + PZ MNZW 20 cm + SMA 16 JENA 8 cm). <b>193</b>	m2	193
9	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe. <b>6</b>	szt.	6