

ZESTAWIENIE PRZEDMIAROWE

Remont DP nr 1120C relacji [Lipka]-gr. woj.-Sępólno Krajeńskie na odcinku o długości 0,308 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+470, a km 2+778 jej przebiegu.

Lp.	Nr STWiORB	Opis pozycji	J.m.	Ilość jednostek
1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,5 kg/m2.	m2	1540
		(2778-2470)*5		
2	D-05.03.27	Wykonanie nawierzchni bitumicznej z SMA 16 JENA o gr. w-wy równej 6 cm.	m2	1540
		(2778-2470)*5		