

## Tabela profilowania i robót ziemnych tab.4.2

Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka] granica województwa - Sępólno Krajeńskie na odcinku Lutowo - Sępólno Krajeńskie o długości 5.645km zlokalizowanym pomiędzy km 5+438 a km 11+083 - ETAP II

Pikietaż	Wykopy		Nasypy		Frezowanie		Warstwa wyrównawcza	
	pow.	obj.	pow.	obj.	pow.	obj.	pow.	obj.
	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]
<b>ETAP II</b>								
6+400,00	0,95		0,52		0,23		0,01	
6+418,88	0,62	14,77	0,66	11,14	0,11	3,16	0,02	0,28
6+439,92	2,21	29,77	0,61	13,36	0,08	2,00	0,01	0,32
6+466,29	0,81	39,82	0,82	18,85	0,03	1,45	0,06	0,92
6+490,32	1,00	21,75	1,23	24,63	0	0,36	0,13	2,28
6+516,07	0,90	24,46	0,84	26,65	0	0,00	0,06	2,45
6+541,33	0,91	22,86	0,59	18,06	0,06	0,76	0,00	0,76
6+567,15	0,93	23,75	0,64	15,88	0	0,77	0,07	0,90
6+592,40	0,96	23,86	0,54	14,90	0,17	2,15	0,00	0,88
6+619,13	1,86	37,69	0,63	15,64	0,03	2,67	0,04	0,53
6+642,82	1,19	36,13	1,31	22,98	0,04	0,83	0,03	0,83
6+668,18	3,05	53,76	0,29	20,29	0,34	4,82	0,00	0,38
6+695,67	1,93	68,45	0,49	10,72	0,34	9,35	0,00	0,00
6+718,44	1,53	39,40	0,49	11,16	0,28	7,06	0,00	0,00
6+741,06	1,38	32,91	1,04	17,30	0,06	3,85	0,06	0,68
6+761,03	1,51	28,85	0,94	19,77	0,15	2,10	0,02	0,80
6+782,53	0,40	20,54	0,43	14,73	0,22	3,98	0,00	0,22
6+807,37	1,54	24,09	0,33	9,44	0,34	6,95	0,00	0,00
6+830,11	0,79	26,48	0,84	13,30	0,17	5,80	0,00	0,00
6+859,96	1,66	36,58	0,32	17,32	0,22	5,82	0,00	0,00
6+883,42	1,47	36,72	0,53	9,97	0,12	3,99	0,02	0,23
6+903,56	2,17	36,65	0,51	10,47	0,1	2,21	0,02	0,40
6+930,97	1,26	47,02	0,44	13,02	0,21	4,25	0,00	0,27
6+957,53	1,64	38,50	0,62	14,07	0,17	5,04	0,02	0,27
6+979,30	2,18	41,59	0,75	14,92	0,06	2,50	0,04	0,65
7+010,18	4,39	101,45	0,19	14,51	0,36	6,49	0,00	0,62
7+033,05	1,70	69,65	0,34	6,06	0,23	6,75	0,00	0,00
7+064,34	1,12	44,12	0,31	10,17	0,21	6,88	0,00	0,00
7+082,01	1,05	19,17	0,47	6,89	0,07	2,47	0,01	0,09
7+101,80	1,31	23,35	0,55	10,09	0	0,69	0,18	1,88
7+137,11	1,46	48,91	0,05	10,59	0,22	3,88	0,00	3,18
7+157,93	3,06	47,06	0,34	4,06	0,04	2,71	0,05	0,52
7+180,78	2,53	63,85	0,45	9,02	0,14	2,06	0,10	1,71
7+203,18	1,28	42,67	0,64	12,21	0,03	1,90	0,29	4,37
7+228,45	2,53	48,14	0,51	14,53	0,02	0,63	0,33	7,83
7+252,68	2,54	61,43	0,10	7,39	0,02	0,48	0,18	6,18
7+286,67	1,93	75,97	0,76	14,62	0,03	0,85	0,22	6,80
7+306,47	1,23	31,29	0,68	14,26	0,03	0,59	0,25	4,65
7+333,63	1,57	38,02	0,76	19,56	0,04	0,95	0,22	6,38
7+374,38	1,66	65,80	2,72	70,90	0,03	1,43	0,17	7,95
7+408,70	2,03	63,32	0,70	58,69	0,01	0,69	0,18	6,01
7+431,99	0,80	32,96	1,46	25,16	0	0,12	0,24	4,89

7+455,33	1,24	23,80	0,84	26,84	0	0,00	0,04	3,27
7+480,37	1,28	31,55	1,17	25,16	0	0,00	0,12	2,00
7+506,14	1,62	37,36	1,21	30,66	0,17	2,19	0,00	1,55
7+533,83	1,82	47,63	0,63	25,48	0,37	7,48	0,00	0,00
7+552,02	1,20	27,46	0,86	13,55	0,21	5,27	0,00	0,00
7+579,02	1,48	36,18	0,00	11,61	0,23	5,94	0,00	0,00
7+607,19	0,84	32,68	0,99	13,94	0,22	6,34	0,00	0,00
7+629,95	1,99	32,21	0,77	20,03	0,18	4,55	0,03	0,34
7+657,70	0,14	29,55	1,18	27,05	0,16	4,72	0,00	0,42
7+683,44	0,54	8,75	0,97	27,67	0,19	4,51	0,00	0,00
7+709,05	0,76	16,64	0,55	19,46	0,32	6,53	0,00	0,00
7+741,73	1,71	40,36	0,72	20,75	0,3	10,13	0,00	0,00
7+768,08	1,40	40,97	0,75	19,36	0,2	6,59	0,00	0,00
7+788,54	1,46	29,27	0,82	16,07	0,11	3,17	0,00	0,00
7+800,00	1,20	15,24	0,90	9,85	0	0,63	0,20	1,15
<b>RAZEM</b>	<b>2133,22</b>	<b>994,78</b>	<b>189,49</b>	<b>85,84</b>				