

**Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka] granica województwa - Sępólno Krajeńskie na odcinku Lutowo - Sępólno  
o długości 5,645km zlokalizowanym pomiędzy km 5+438 a km 11+083**

**ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW POD KORONĄ DROGI**

Nr przepustu	Pikietaż przepustu	Rzędna wlotu przepustu	Rzędna wylotu przepustu	Opis przepustu	Opis przebudowy	Współrzędna wlotu przepustu		Współrzędna w
						W. wschodnia	W. północna	W. wschodnia
1	6+030.4	133,90	133,80	istn. przepust skrzynkowy 60cm x 60cm	oczyszczenie, dobudowanie studni z wylotem do istn. rowu melioracyjnego	17° 26' 31.46"	53° 27' 3.769"	17° 26' 31.263"
2	6+369.5	139,60	139,55	przepust fi 40cm	n/d	17° 26' 48.929"	53° 27' 4.823"	17° 26' 49.044"
3	8+546.3	124,68	124,32	istn. przepust skrzynkowy kamienny 60cm x 60cm	oczyszczenie, dobudowanie ścianek czołowych z barieroporęczami	17° 28' 45.574"	53° 26' 59.918"	17° 28' 45.475"

o Krajeńskie

ylotu przepustu

W. północna

53° 27' 4.036"

53° 27' 5.166"

53° 27' 0.203"