

# ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

## POWIAT SĘPOLEŃSKI



ul. Koronowska 5  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
woj. kujawsko-pomorskie

REGON: 092363449

tel./fax.: 52 3881202  
Główny Księgowy: 52 3881201  
Dyrektor: 52 3881200

Bank Spółdzielczy  
w Więcborku  
86 8162 0003 0000 4398 2000 0020



e-mail: zdsepolno@onet.pl

<https://bip.zd-sepolno.lo.pl/>

EGZ. NR 1

## PRZEDMIAR ROBÓT

STRONA TYTUŁOWA

<b>NAZWA ZAMIERZENIA:</b>	Modernizacja (odnowa) DP nr 1121C relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku o długości 2,397 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+400, a km 2+797 jej przebiegu
<b>KODY CPV:</b>	45000000-7 Roboty budowlane 45233140-2 Roboty drogowe 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
<b>ADRES :</b>	m. Jazdrowo/Iłowo, województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie
<b>JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:</b>	Sępólno Krajeńskie 041302_5
<b>OBREB EWIDENCYJNY:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jazdrowo 0003</li><li>• Iłowo 0002</li></ul>
<b>NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 24/1, 131,</li><li>• 248/1, 244</li></ul>
<b>NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:</b>	Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim ul. Koronowska 5 89-400 Sępólno Krajeńskie

<b>OPRACOWANIE</b> Branża drogowa (BD):	inż. Edwin ECKERT uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg, nawierzchni lotniskowych i mostów nr GP-KZ-7342/278/92  ..... /data opracowania i podpis opracowującego/
--	---

## **SPIS ZAWARTOŚCI**

1. Strona tytułowa	karta 1
2. Spis zawartości	karta 2
3. Projektowane zagospodarowanie zasadnicze w ujęciu ilościowym	karta 3
4. Założenia wyjściowe dotyczące kolejności technologicznej wykonania robót	karta 3
5. Zestawienia przedmiarowe	karta 4 – 5

## **PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE ZASADNICZE W UJĘCIU ILOŚCIOWYM**

1. nawierzchnia jezdni z SMA 16 JENA – 9 830 m<sup>2</sup>;
2. ulepszone pobocza gruntowe – 3 590 m<sup>2</sup>;
3. ilość zjazdów – 37;
4. powierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego – 1 220 m<sup>2</sup>;
5. szerokość jezdni – 4 m;
6. długość odcinka – 2,397 km.

## **ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DOTYCZĄCE KOLEJNOŚCI TECHNOLOGICZNEJ WYKONANIA ROBÓT**

Po uprzednim oznakowaniu terenu robót, należy przeprowadzić roboty pomiarowe, po czym należy:

- oczyścić i skropić emulsją asfaltową istniejącą nawierzchnię bitumiczną;
- wyrównać istniejącą nawierzchnię mieszanką mineralno-asfaltową;
- skropić emulsją asfaltową wyrównaną nawierzchnię bitumiczną;
- ułożyć bitumiczną warstwę ścieralną;
- przebudować istniejące zjazdy;
- ulepszyć pobocza gruntowe, uprzednio wyprofilowując i zagęszczając podłoże rodzime.

Po wykonaniu w/w zakresu robót należy:

- przeprowadzić roboty porządkowe;
- sporządzić inwentaryzację powykonawczą.



**Modernizacja (odnowa) DP nr 1121C relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku o długości 2,397 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+400, a km 2+797 jej przebiegu**

Inwestycja: Modernizacja (odnowa)  
 Obiekt: Droga publiczna kategorii powiatowej  
 Adres: woj. kuj.-pom., powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, m. Jazdrowo/Iłowo

Lp.	Nr SSTWiORB	Opis pozycji	J.m.	Ilość jednostek
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.	km	2,397
		<b>(2797-400)/1000</b>		
2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,7 kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	9830
		<b>9830</b>		
3	D-05.03.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni bitumicznej z SMA 16 JENA o śr. gr. w-wy równej 8 cm (śr. 200 kg/m <sup>2</sup> ).	Mg	1966
		<b>9830*8*0,025</b>		
4	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m <sup>2</sup>	3590
		<b>3590</b>		
5	D-04.04.02	Ulepszone pobocza gruntowe - MNZW o gr. w-wy równej 10 cm.	m <sup>2</sup>	3590
		<b>3590</b>		
6	D-04.01.01 D-04.05.01 D-04.04.02 D-05.03.27	Zjazdy (koryto wraz z MPiZP + PP SGC 5 MPa 15 cm + PZ MNZW 20 cm + SMA 16 JENA 8 cm).	m <sup>2</sup>	1220
		<b>1220</b>		
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe.	szt.	23
		<b>23</b>		
8	D-04.04.02a	Inwentaryzacja powykonawcza	km	2,397
		<b>2,397</b>		

Inwestor :

Wykonawca :