
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte-gr. woj.-[Ciechocin] na od-cinku o długości 2,48042 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+300,00 a km 2+502,42 jej przebiegu ETAP I

ADRES INWESTYCJI : Gmina Kamień Krajeński, Powiat Sępoleński

INWESTOR : Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim

ADRES INWESTORA : Powiat Sępoleński z siedzibą przy ul. Koronowska 5 89-400 Sępólno Krajeńskie

BRANŻA : ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Łuszyński

DATA OPRACOWANIA : MAJ 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-07.07.01	Montaż ręczny przewodów izolowanych linii napowietrznych n.n.typu AsxSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² (z.nr 12/93) 0,39	km km	0,390	
				RAZEM	0,390
2	D-07.07.01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego bezpieczników oświetlenia w liniach napowietrznych n.n.z przewodów izolowanych (z.nr 12/93) 8	szt szt	8,000	
				RAZEM	8,000
3	D-07.07.01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego odgromnika w liniach napowietrznych n.n.z przewodów izolowanych (z.nr 12/93) 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	D-07.07.01	Montaż wysięgnika rurowego o ciężarze do 30 kg na słupie 6	szt szt	6,000	
				RAZEM	6,000
5	D-07.07.01	Demontaż przewodów linii n.n.na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom. Linia o przekroju przewodów do 25 mm ² , bez demontażu izolacji (z.nr 8,9/93) 0,77	km/ 1prze km/ 1prze	0,770	
				RAZEM	0,770
6	D-07.07.01	Demontaż wysięgnika rurowego o ciężarze do 30 kg ze słupa 3	szt szt	3,000	
				RAZEM	3,000
7	D-07.07.01	Demontaż opraw rtęciowych z zamontowanego wysięgnika na słupie 5	szt szt	5,000	
				RAZEM	5,000
8	D-07.07.01	Montaż istniejących opraw na zamontowanym wysięgniku 5	szt szt	5,000	
				RAZEM	5,000