

ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

POWIAT SĘPOLEŃSKI



ul. Koronowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie
woj. kujawsko-pomorskie

REGON: 092363449

tel./fax.: 52 3881202
Główny Księgowy: 52 3881201
Dyrektor: 52 3881200

Bank Spółdzielczy
w Więcborku
86 8162 0003 0000 4398 2000 0020



e-mail: zdsepolno@onet.pl

<https://bip.zd-sepolno.lo.pl/>

EGZ. NR 1

PRZEDMIAR ROBÓT

STRONA TYTUŁOWA

NAZWA ZAMIERZENIA:	Remont DP nr 1123C relacji Adamowo-Sypniewo na odcinku o długości 0,470 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+150, a km 0+620 jej przebiegu
KODY CPV:	45000000-7 Roboty budowlane 45233140-2 Roboty drogowe 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
ADRES :	m. Sypniewo, województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński, gmina Więcbork
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:	Więcbork 041304_5
OBRĘB EWIDENCYJNY:	Sypniewo 0014
NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:	517/6 i 584/2
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:	Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim ul. Koronowska 5 89-400 Sępólno Krajeńskie

OPRACOWANIE Branża drogowa (BD):	inż. Edwin ECKERT uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg, nawierzchni lotniskowych i mostów nr GP-KZ-7342/278/92 /data opracowania i podpis opracowującego/
---	---

SPIS ZAWARTOŚCI

1. Strona tytułowa	karta 1
2. Spis zawartości	karta 2
3. Projektowane zagospodarowanie zasadnicze w ujęciu ilościowym	karta 3
4. Założenia wyjściowe dotyczące kolejności technologicznej wykonania robót	karta 3
5. Zestawienia przedmiarowe	karta 4 – 5

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE ZASADNICZE W UJĘCIU ILOŚCIOWYM

1. nawierzchnia jezdni z SMA 16 JENA – 1 786 m²;
2. średnia grubość nawierzchni jezdni z SMA 16 JENA - 4 cm
3. szerokość jezdni – 3,8 m;
4. długość odcinka – 0,470 km.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DOTYCZĄCE KOLEJNOŚCI TECHNOLOGICZNEJ WYKONANIA ROBÓT

- Po uprzednim oznakowaniu terenu robót, należy przeprowadzić roboty pomiarowe, po czym należy:
- oczyścić i skropić emulsją asfaltową istniejącą nawierzchnię bitumiczną;
 - ułożyć bitumiczną warstwę ścieralną;
- Po wykonaniu w/w zakresu robót należy:
- przeprowadzić roboty porządkowe;
 - sporządzić inwentaryzację powykonawczą.

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja : **Remont**

Kod CPV : 45000 000-7 Roboty budowlane

Obiekt : **Droga publiczna kategorii powiatowej**

Kod CPV : 45233140-2 Roboty drogowe

Adres : **woj. kuj.-pom., powiat sępoleński, gmina Więcbork, m. Sypniewo**

Remont DP nr 1123C relacji Adamowo-Sypniewo na odcinku o długości 0,470 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+150, a km 0+620 jej przebiegu

Kod CVP : : 45000000-7; 45233140-2; 45233200-1

Roboty budowlane; Roboty drogowe; Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Inwestor : **Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim**
 ul. Koronowska 5
 89-400 Sępólno Krajeńskie

Opracował : inż. Edwin Eckert Data : 12.10.2023 r.

Inwestor : Wykonawca :

**Remont DP nr 1123C relacji Adamowo-Sypniewo na odcinku
o długości 0,470 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+150,
a km 0+620 jej przebiegu**

Inwestycja: Remont
 Obiekt: Droga publiczna kategorii powiatowej
 Adres: woj. kuj.-pom., powiat sępoleński, gmina Więcbork, m. Sypniewo

Lp.	Nr SSTWiORB	Opis pozycji	J.m.	Ilość jednostek
1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,4 kg/m ²	M2	1786
		(620-150)*3,8		
2	D-05.03.27	Wykonanie nakładki bitumicznej z SMA 16 JENA o średniej grubości warstwy równej 4 cm (śr. 100 kg/m ²)	Mg	179
		(620-150)*3,8*4*0,025		

Inwestor :

Wykonawca :