

ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM POWIAT SĘPOLEŃSKI



ul. Koronowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie
woj. kujawsko-pomorskie

REGON: 092363449

tel./fax.: 52 3881202
Główny Księgowy: 52 3881201
Dyrektor: 52 3881200

Bank Spółdzielczy
w Więcborku
86 8162 0003 0000 4398 2000 0020



e-mail: zdsepolno@onet.pl

<https://bip.zd-sepolno.lo.pl/>

EGZ. NR 1

PRZEDMIAR ROBÓT

STRONA TYTUŁOWA

NAZWA ZAMIERZENIA:	Remont DP 1120C relacji [Lipka]-gr. woj. Sępólno Krajeńskie na odcinkach o łącznej długości 1,522 km zlokalizowanych pomiędzy km 0+000, a km 1+020 oraz km 2+778, a km 3+280 jej przebiegu.
KODY CPV:	Roboty budowlane (kod: 45000000-7) Roboty drogowe (kod: 45233140-2) Roboty w zakresie różnych nawierzchni (kod: 45233200-1)
ADRES :	<ul style="list-style-type: none">• m. Lutowo, województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie• m. Iłowo, województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie• m. Radońsk, województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:	<ul style="list-style-type: none">• Sępólno Krajeńskie 041302_5
OBRĘB EWIDENCYJNY:	<ul style="list-style-type: none">• Lutowo 0006• Iłowo 0002• Radońsk 0010
NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:	<ul style="list-style-type: none">• 252• 171/5• 329/1
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:	Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim ul. Koronowska 5 89-400 Sępólno Krajeńskie

OPRACOWANIE Branża drogowa (BD):	inż. Edwin ECKERT uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg, nawierzchni lotniskowych i mostów nr GP-KZ-7342/278/92 inż. Edwin Eckert upr. budowl. nr GP-KZ-7342/278/92 w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg, nawierzchni lotniskowych i mostów 01.02.2024. /data opracowania i podpis opracowującego/
---	--

SPIS ZAWARTOŚCI

1. Strona tytułowa	karta 1
2. Spis zawartości	karta 2
3. Projektowane zagospodarowanie zasadnicze w ujęciu ilościowym	karta 3
4. Założenia wyjściowe dotyczące kolejności technologicznej wykonania robót	karta 3
5. Zestawienia przedmiarowe	karta 4 – 6

Inż. Edwin Ecker
upr. budowl. nr GP-KZ-7342/278/92
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg, nawierzchni lotniskowych i mostów

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE ZASADNICZE W UJĘCIU ILOŚCIOWYM

1. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 7 711 m²;
2. remontowane pobocza gruntowe – 3 052 m²;
3. szerokość jezdni – 5 m;
4. szerokość pobocza – 1 m;
5. długość jezdni – 1,522 km.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DOTYCZĄCE KOLEJNOŚCI TECHNOLOGICZNEJ WYKONANIA ROBÓT

Po uprzednim oznakowaniu terenu robót, należy przeprowadzić roboty pomiarowe, po czym należy zrealizować w porządku technologicznym zakres robót opisany w zestawieniu przedmiarowym niniejszego przedmiaru.

Po wykonaniu ww. zakresu robót należy:

- przeprowadzić roboty porządkowe;
- sporządzić inwentaryzację powykonawczą.

inż. ~~Edwin Eckert~~
upr. budowl. nr GP-KZ/7342/278/92
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg, nawierzchni lotniskowych i mostów

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja : Remont DP 1120C relacji [Lipka]-gr. woj.-Sępólno Krajeńskie na odcinkach o łącznej długości 1,522 zlokalizowanych pomiędzy km 0+000, a km 1+020 oraz km 2+778, a km 3+280.

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Obiekt : Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego

Adres : woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński; gm. Kamień Krajeński; dz. o n-rach ewid., jak w PB

Remont DP 1120C relacji [Lipka]-gr. woj.-Sępólno Krajeńskie na odcinkach o łącznej długości 1,522 km zlokalizowanych pomiędzy km 0+000, a km 1+020 oraz km 2+778, a km 3+280 jej przebiegu.

Kod CVP : : 45000000-7; 45233140-2; 45233200-1 Roboty budowlane; Roboty drogowe; Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

Inwestor : Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim Powiat Sępoleński
z siedzibą przy ul. Koronowska 5; 89-400 Sępólno Krajeńskie

Jednostka autorska: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim Powiat Sępoleński

Opracował : inż. Edwin Eckert **Data :** 01.02.2024

inż. Edwin Eckert
upr. budowl. nr GP-KZ-7342/278/92
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg, nawierzchni lotniskowych i mostów

Remont DP 1120C relacji [Lipka]-gr. woj.-Sępólno Krajeńskie na odcinkach o łącznej długości 1,522 km zlokalizowanych pomiędzy km 0+000, a km 1+020 oraz km 2+778, a km 3+280 jej przebiegu.

Inwestycja: Remont DP 1120C relacji [Lipka]-gr. woj.-Sępólno Krajeńskie na odcinkach o łącznej długości 1,522 km zlokalizowanych pomiędzy km 0+000, a km 1+020 oraz km 2+778, a km 3+280 jej przebiegu.
 Obiekt: Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego
 Adres: woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński; gm. Sępólno Krajeńskie; dz. o n-rach ewid., jak w PB

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 01.02.2024

Lp.	Nr SSTWiORB	Opis pozycji	J.m.	Ilość jednostek
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,522
		(1020-0+3280-2778)/1000		
2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej.	m2	7711
		1020*5+502*5+101		
3	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,4 kg/m2.	m2	7711
		1020*5+502*5+101		
4	D-04.08.01+ D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni BA AC16W w il. śr. 100 kg/m2.	Mg	771,1
		(1020*5+502*5+101)*0,1		
5	D-04.03.01	Skropienie wyrównanej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,3 kg/m2.	m2	7711
		1020*5+502*5+101		
6	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (w-wa wiążąca z BA AC16W).	m2	7711
		1020*5+502*5+101		
7	D-04.03.01	Skropienie wykonanej warstwy wiążącej emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,2 kg/m2.	m2	7711
		1020*5+502*5+101		
8	D-05.03.13a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (w-wa ściernalna z SMA 11).	m2	7711
		1020*5+502*5+101		
9	D-03.01.03b	Rowy drogowe - odtworzenie / oczyszczenie / odmulenie	m	1906
		((131+19+86+44+135)+(221+226+154+130))+((145+209)+(199+134+73))		
10	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m2	3052
		(1995+4,2+5,8+15,6+4,4+21,4)+(968+6,7+11,6+6,3+7,8+5,2)		

11	D-04.04.02a	Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego o gr. w-wy po zagęszczeniu równej 15 cm.	m2	3052
		(1995+4,2+5,8+15,6+4,4+21,4)+(968+6,7+11,6+6,3+7,8+5,2)		
12	D-04.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km	1,522
		(1020-0+3280-2778)/1000		

Inwestor :

Z up. Zarządu Powiatu
inż. Edwin Eckert
 Dyrektor Zarządu Drogowego

Wykonawca :

inż. Edwin Eckert
 upr. budowl. nr GP-KZ-7342/278/92
 w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
 w zakresie dróg, nawierzchni lotniskowych i mostów

ZARZĄD DROGOWY
 w Świdnicy Kraj.
 Powiat Świdnicki
 ul. Komonowska 5
 50-400 Świdnica, Krainie
 tel. 52 388 12 02
 NIP 561-133-56-37 Regon 092363449