

Kosztorys ofertowy

**Przebudowa i rozbudowa drogi publicznej kategorii powiatowej
nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo
na odcinku Lubcza – Borzyszkowo o długości 6,072 km
zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu
(V Etap polegający na wzmocnieniu i wyrównaniu betonem asfaltowym części istniejącej
nawierzchni jezdni drogi na odcinku Zgniłka - Borzyszkowo o długości 0,400 km
zlokalizowanym pomiędzy km 6+500, a km 6+900 jej przebiegu w m. Zgniłka, gm. Więcbork)**

Lp.	Nr SSTWIORB	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość netto PLN
1	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszyw o ziarnych przekruszonych lub łamanych frakcji o wymiarze d/D równej 0/31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie, przy średniej grubości warstwy równej 7 cm.	m ³	117,6		
2	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie nieulepszonej nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ² .	m ²	1640,0		
3	D-05.03.05a	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym BA AC11S, jak dla dla ruchu KR-2 wraz z transportem mieszanki mineralno-bitumicznej (gr. w-wy = 5 cm)..	Mg	200,0		
		RAZEM ROBOTY - wartość netto w [PLN zł]				
		PODATEK VAT = % w [PLN zł]				
		OGÓŁEM ROBOTY - wartość brutto w [PLN zł]				

(słownie PLN złotych)

DATA :

**PODPIS I PIECZĘĆ
UPRAWOMOCNIONEGO
PRZEDSTAWICIELA OFERENTA:**