

## Kosztorys ofertowy

**Przebudowa i rozbudowa drogi publicznej kategorii powiatowej  
nr 1125C relacji Sypniewo – Borzyszkowo  
na odcinku Lubcza – Borzyszkowo o długości 6,072 km  
zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu  
(VI Etap polegający na wzmocnieniu i wyrównaniu betonem asfaltowym części istniejącej  
nawierzchni jezdni drogi na odcinku Zgniłka - Borzyszkowo o długości 0,411 km  
zlokalizowanym pomiędzy km 6+900, a km 7+311 jej przebiegu w m. Zgniłka, gm. Więcbork)**

Lp.	Nr SSTWIORB	Opis	Jm.	Ilość	Cena jedn. w PLN	Wartość netto w PLN
1	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszyw o ziarnych przekruszonych lub łamanych frakcji o wymiarze d/D równej 0/31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie, przy średniej grubości warstwy równej 7 cm.	m <sup>3</sup>	121,0		
2	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie nieulepszonej nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	1685,0		
3	D-05.03.05a	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym BA AC11S, jak dla warstwy ścieralnej dla ruchu KR-2 wraz z transportem mieszanki mineralno-bitumicznej (gr. w-wy = 5 cm).	Mg	206,0		
		<b>RAZEM ROBOTY - wartość netto w [PLN]</b>				
		<b>PODATEK VAT = ..... % w [PLN]</b>				
		<b>OGÓŁEM ROBOTY - wartość brutto w [PLN]</b>				

.....  
(słownie PLN)

DATA :

**PODPIS I PIECZĘĆ  
UPRAWOMOCNIONEGO  
PRZEDSTAWICIELA OFERENTA:**

.....

.....