

Lp.	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość
1	KNR-0231-01-07-1 D-04.08.05. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub mieszanką betonową. Wyrównanie podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm. Ilość: 368 Jedn.: m3			
2	KNR-0231-01-08-2 D-05.03.05a. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, sposób wbudowania mechaniczny. Ilość: 427,125 Jedn.: mg			

Zestawienie robocizny

Zestawienie robocizny

Lp.	Symbol	Nazwa nakładu	Jedn.	Ilość
1	999	Robotnicy razem	r-godz.	1360,53

Zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów

Lp.	Symbol	Nazwa nakładu	Jedn.	Gr.	Ilość
1	1601540	Miesz.krusz.łaman.zwykl.gr0-31,5mmdo beto. zwyk.i nawierz.drog.sortow.	mg	0	732,32
2	23900301	Masa mineralno-asfaltowa	mg	0	433,53188
3	3930000	Woda -przemysłowa	m3	0	92

Zestawienie sprzętu

Zestawienie sprzętu

Lp.	Symbol	Nazwa nakładu	Jedn.	Ilość
1	12113	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-godz.	114,9995
2	12115	Walec statyczny samojezdny 15t (1)	m-godz.	11,9595
3	52314	Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2)	m-godz.	23,919

Przedmiar - zał. nr 11 do siwz

Inwestycja:	Przebud. i rozbud. DP 1125C na odc. Lubcza-Borzyszkowo o dł. 6,072 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu
Obiekt:	DP kategorii powiatowej nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Zgniłka-Borzyszkowo o dł. 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+499, a km 9+299 jej przebiegu w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork.
Rodzaj robót:	45.00.00.00 - 7; 45.23.31.40 - 2; 45.23.32.20 - 7
Inwestor:	Zarząd Drogowy ul. Koronowska 5 89-400 Sępólno Krajeńskie
Wykonawca:	

WYKONAWCA

INWESTOR