

## Kosztorys ofertowy

**Przebudowa i rozbudowa drogi publicznej kategorii powiatowej  
nr 1125C relacji Sypniewo – Borzyszkowo  
na odcinku Lubcza – Borzyszkowo o długości 6,072 km  
zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu  
(VIII Etap polegający na wzmocnieniu i wyrównaniu betonem asfaltowym części istniejącej  
nawierzchni jezdni drogi na odcinku Zgniłka - Borzyszkowo o długości 0,800 km  
zlokalizowanym pomiędzy km 8+499, a km 9+299 jej przebiegu w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork)**

| Lp. | Nr SSTWIORB | Opis   | Jm. | Ilość | Cena jedn. w PLN | Wartość netto w PLN |
|-----|-------------|--|-----|-------|------------------|---------------------|
| 1   | D-04.08.05  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszyw o ziarnych przekruszonych lub łamanych frakcji o wymiarze d/D równej 0/31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie, przy średniej grubości warstwy równej 10 cm. | m3  | 368,0 |                  |                     |
| 2   | D-05.03.05a | Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym BA AC11S, jak dla warstwy ścieralnej dla ruchu KR-2 wraz z transportem mieszanki mineralno-bitumicznej (gr. w-wy = 5 cm).                                | Mg  | 427,0 |                  |                     |
|     |             | <b>RAZEM ROBOTY - wartość netto w [PLN]</b>  |     |       |                  |                     |
|     |             | <b>PODATEK VAT = ..... % w [PLN]</b>   |     |       |                  |                     |
|     |             | <b>OGÓŁEM ROBOTY - wartość brutto w [PLN]</b>  |     |       |                  |                     |

.....  
(słownie PLN)

DATA :

**PODPIS I PIECZĘĆ  
UPRAWOMOCNIONEGO  
PRZEDSTAWICIELA OFERENTA:**

.....

.....

## Kosztorys ofertowy

**Wzmocnienie (przebudowa) warstw konstrukcyjnych i nawierzchni  
drogi publicznej kategorii powiatowej  
nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie  
na odcinku Iłowo - Radońsk,  
w dwóch zakresach roboczych, o długości odpowiednio: 0,365 km i 0,124 km,  
zlokalizowanych pomiędzy km 3+097, a km 3+462 oraz pomiędzy km 5+314, a km 5+438  
jej przebiegu, w m. Iłowo i Radońsk, gm. Sępólno Krajeńskie.**

| Lp. | Nr SSTWiORB | Opis   | J.m.           | Ilość  | Cena jedn. PLN | Wartość netto PLN |
|-----|-------------|--|----------------|--------|----------------|-------------------|
| 1   | D-04.03.01  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum, mechaniczne.  | m <sup>2</sup> | 2568,5 |                |                   |
| 2   | D-04.03.01  | Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m <sup>2</sup> .                                | m <sup>2</sup> | 2568,5 |                |                   |
| 3   | D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm. | m <sup>2</sup> | 2568,5 |                |                   |
|     |             | <b>RAZEM ROBOTY - wartość netto w [ PLN zł ]</b>   |                |        |                |                   |
|     |             | <b>PODATEK VAT = ..... % w [ PLN zł ]</b>  |                |        |                |                   |
|     |             | <b>OGÓŁEM ROBOTY - wartość brutto w [ PLN zł ]</b>   |                |        |                |                   |

.....  
(słownie PLN złotych)

DATA :

**PODPIS I PIECZĘĆ  
UPRAWOMOCNIONEGO  
PRZEDSTAWICIELA OFERENTA:**

.....

.....