

Przedmiar robót

V ETAP przebudowy DP nr 1137C relacji Obodowo – Sośno – Wierzchucin Królewski polegającej na budowie chodnika i zatok postojowych po stronie drogowej lewej i prawej na odcinku o dł. 0,529 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+139,61, a km 0+669,30 przebiegu drogi w m. Obodowo, gm. Sośno.

Przebudowa 3 zjazdów indywidualnych (do dz. o n-rze ewid.: 108, 105 i 103).

Lp.	Opis	Jm.	Ilość
1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km; grunt kat. III	m ³	50,0
2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; kategoria gruntu: I-IV	m ²	100,0
3	Warstwy odsączające w korycie - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne; grubość warstwy po zagęszczeniu: 20 cm	m ²	100,0
4	Podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu: 25 cm	m ²	100,0
5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 - 4cm wraz z obramowaniami z krawężników i oporników drogowych	m ²	100,0