

Przedmiar robót

II ETAP kompleksowej przebudowy DP nr 1132C relacji Sępólno Krajeńskie – Jastrzębiec, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 7 hm 1, a km 8 hm 7 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika po stronie drogowej lewej i prawej, w m. Szywałd, gm. Sośno.

w

Lp.	Opis	Jm.	Ilość
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,06
2	Formowanie i zagęszczanie nasypów przy użyciu gruntu I-II kat. pozyskanego przez wykonawcę staraniem i kosztem własnym poza terenem robót	m3	33,0
3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; kategoria gruntu: I-IV	m2	80,0
4	Ława z betonu C12/15: krawężniki wtopione=0,31 obrzeża betonowe=1,79	m3	2,1
5	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowopiaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	6,0
6	Obrzeża betonowe o wymiarach 25(30)x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5 cm, bez wypełniania spoin	m	127,0
7	Warstwy odsączające w korycie - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne; grubość warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	m2	69,0
8	Warstwy odsączające w korycie - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne; grubość warstwy po zagęszczeniu: 20 cm	m2	11,0
9	Podbudowa zasadnicza wykonana alternatywnie wg rysunku "Przekroje konstrukcyjne"	m2	11,0
10	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m2	69,0
11	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	11,0