

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Przebudowa wybranych odcinków dróg
(w tym likwidacja szkód po nawałnicy z dnia 11/12.08.2017 r.)

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt : Drogi publiczne kategorii powiatowej należące do Powiatu Sępoleńskiego

Kod CPV : 45233140-2 Roboty drogowe

Wzmocn. w-w konstr. i nawierzchni DP 1121C rel. Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Kraj. na odc. o dł. 0,340 km zlok. pom. km 3+462, a km 3+802 jej przeb., na dz. o n-rze ew. 49/2, obr. ew. Iłowo, gm. Sępólno Kr.

Kod CPV : 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Inwestor : Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim Powiat Sępoleński
ul. Koronowska 5; 89-400 Sępólno Krajeńskie

Jednostka autorska : Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim Powiat Sępoleński
Opracował : inż. Edwin ECKERT Data : 06-11-2017

Inwestor :

Wykonawca :

Wzmocn. w-w konstr. i nawierzchni DP 1121C rel. Jazdowo-Iłowo-Sępólno Kraj. na odc. o dł. 0,340 km zlok. pom. km 3+462, a km 3+802 jej przeb., na dz. o n-rze ew. 49/2, obr. ew. Iłowo, gm. Sępólno Kr.

Budowa : Przebudowa wybranych odcinków dróg (w tym likwidacja szkód po nawalnicy z dnia 11/12.08.2017 r.)

Obiekt : Drogi publiczne kategorii powiatowej należące do Powiatu Sępoleńskiego

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 06-11-2017

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	D-04.03.01	KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej $(3802 - 3462) * 5.00 =$ Razem =	1 700,000 1 700,000 1 700,000	m2
2	D-04.03.01	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem $(3802 - 3462) * 5.00 =$ Razem =	1 700,000 1 700,000 1 700,000	m2
3	D-05.03.05a	KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm $(3802 - 3462) * 5.00 =$ Razem =	1 700,000 1 700,000 1 700,000	m2
4	D-05.03.05a	KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm $(3802 - 3462) * 5.00 =$ Razem = Współcz. = Ogółem =	1 700,000 1 700,000 * 3,00000 5 100,000	m2

Inwestor :

Wykonawca :

Wzmocn. w-w konstr. i nawierzchni DP 1121C rel. Jazdowo-Iłowo-Sępólno Kraj. na odc. o dł. 0,340 km zlok. pom. km 3+462, a km 3+802 jej przeb., na dz. o n-rze ew. 49/2, obr. ew. Iłowo, gm. Sępólno Kr.

Budowa : Przebudowa wybranych odcinków dróg (w tym likwidacja szkód po nawalnicy z dnia 11/12.08.2017 r.)

Obiekt : Drogi publiczne kategorii powiatowej należące do Powiatu Sępoleńskiego

NAKLADY RMS

Data : 06-11-2017

Str: 1

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.
Robocizna						
1.		999		Robocizna	95,71000	r-g
					Nakład robocizny :	95,71000 r-g
Materiały						
1.		1020399		Oleje napędowe do silników	30,60000	kg
2.		1041050		Asfalt drogowy stały D-200	867,00000	kg
3.		2390050		Masy min.-asf.grysowo-żwirowa-warst.ścier.	170,00000	t
4.		3930000		Woda przemysłowa	13,60000	m3
Sprzęt						
1.		12113		Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	12,75000	m-g
2.		12115		Walec statyczny samojezdny 15 t (1)	12,75000	m-g
3.		39116		Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	23,63000	m-g
4.		52271		Skrap.do bit.przew.z recz.pompą 250-500dm3	20,74000	m-g
5.		52314		Rozścielacz mas bitumicz.szer. 4 m (2)	12,75000	m-g
6.		52511		Szczotka mechaniczna bez ciągnika	2,89000	m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

--- Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S ---

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Przebudowa wybranych odcinków dróg
(likwidacja szkód po nawałnicy z dnia 11/12.08.2017 r.)

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt : Drogi publiczne kategorii powiatowej należące do Powiatu Sępoleńskiego

Kod CPV : 45233140-2 Roboty drogowe

Przebud. DP 1125C relac. Sypniewo-Borzyszkowo na odc. o dł. 0,270 km zlok. pom. km 5+630, a km 5+900 jej przebiegu, na dz. o n-rze ewid. 45, obr. ewid. Zgniłka, gm. Więcbork.

Kod CPV : 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Inwestor : Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim Powiat Sępoleński
ul. Koronowska 5; 89-400 Sępólno Krajeńskie

Jednostka autorska : Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim Powiat Sępoleński
Opracował : inż. Edwin ECKERT Data : 06-11-2017

Inwestor :

Wykonawca :

Przebud. DP 1125C relac. Sypniewo-Borzyszkowo na odc. o dł. 0,270 km zlok. pom. km 5+630, a km 5+900 jej przebiegu, na dz. o n-rze ewid. 45, obr. ewid. Zgniłka, gm. Więcbork.

Budowa : Przebudowa wybranych odcinków dróg (likwidacja szkód po nawalnicy z dnia 11/12.08.2017 r.)

Obiekt : Drogi publiczne kategorii powiatowej należące do Powiatu Sępoleńskiego

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 06-11-2017

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	D-04.08.05	<p>KNR 231-0107-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: ponad 10 cm Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszyw o ziarnach przekruszonych lub łamanych frakcji o wymiarze d/D równej 0/31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie, przy średniej grubości warstwy równej 20 cm.:</p> <p style="text-align: right;">$(5900 - 5630) * 4.30 * 0.20 =$</p> <p style="text-align: right;">Razem =</p>	<p>232,200</p> <hr/> <p>232,200</p>	m3
2	D-04.07.01a	<p>KNR 231-0110-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu: 4 cm Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P i grubości warstwy równej 5 cm.:</p> <p style="text-align: right;">$(5900 - 5630) * 4.10 =$</p> <p style="text-align: right;">Razem =</p>	<p>1 107,000</p> <hr/> <p>1 107,000</p>	m2
3	D-04.07.01a	<p>KNR 231-0110-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu: dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 4 cm Nakład uzupełniający do poz. 2.:</p> <p style="text-align: right;">$(5900 - 5630) * 4.10 =$</p> <p style="text-align: right;">Razem =</p>	<p>1 107,000</p> <hr/> <p>1 107,000</p>	m2

Inwestor :

Wykonawca :

Przebud. DP 1125C relac. Sypniewo-Borzyszkowo na odc. o dł. 0,270 km zlok. pom. km 5+630, a km 5+900 jej przebiegu, na dz. o n-rze ewid. 45, obr. ewid. Zgniłka, gm. Więcbork.

Budowa : Przebudowa wybranych odcinków dróg (likwidacja szkód po nawałnicy z dnia 11/12.08.2017 r.)

Obiekt : Drogi publiczne kategorii powiatowej należące do Powiatu Sępoleńskiego

NAKLADY RMS

Data : 06-11-2017

Str: 1

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.
Robocizna						
1.		999		Robocizna	462,02940	r-g
					Nakład robocizny :	462,02940 r-g
Materiały						
1.		1600600		Miał do nawierzchni drogowych 0- 4,0 mm	23,22000	t
2.		1600620		Klińce do nawierz.drog.,sortow. 4,0-20,0mm	46,44000	t
3.		1601540		Mieszanka krusz.laman.zwyk.-gruba 0-31,5mm	462,07800	t
4.		2390000		Masy mineralno-asfaltowe kłińcowo-żwirowe	129,29760	t
5.		3930000		Woda przemysłowa	58,05000	m3
Sprzęt						
1.		12113		Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	58,39020	m-g
2.		12115		Walec statyczny samojezdny 15 t (1)	7,30620	m-g
3.		52314		Rozścielacz mas bitumicz.szer. 4 m (2)	7,30620	m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

--- Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S ---

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Przebudowa wybranych odcinków dróg
(likwidacja szkód po nawałnicy z dnia 11/12.08.2017 r.)

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt : Drogi publiczne kategorii powiatowej należące do Powiatu Sępoleńskiego

Kod CPV : 45233140-2 Roboty drogowe

**Przebud. DP 1139C relac. Dziedno-Sitowiec na odc. o dł. 0,200 km zlokaliz. pom. km 2+145, a km 2+345
jej przebiegu, na dz. o n-rze ewid.: 143/2, obr. ewid. Dziedno, gm. Sośno.**

Kod CPV : 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Inwestor : Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim Powiat Sępoleński
ul. Koronowska 5; 89-400 Sępólno Krajeńskie

Jednostka autorska : Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim Powiat Sępoleński
Opracował : inż. Edwin ECKERT Data : 06-11-2017

Inwestor :

Wykonawca :

Przebud. DP 1139C relac. Dziedno-Sitowiec na odc. o dł. 0,200 km zlokaliz. pom. km 2+145, a km 2+345 jej przebiegu, na dz. o n-rze ewid.: 143/2, obr. ewid. Dziedno, gm. Sośno.

Budowa : Przebudowa wybranych odcinków dróg (likwidacja szkód po nawałnicy z dnia 11/12.08.2017 r.)

Obiekt : Drogi publiczne kategorii powiatowej należące do Powiatu Sępoleńskiego

NAKLADY RMS

Data : 06-11-2017

Str: 1

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.
Robocizna						
1.		999		Robocizna	358,77158	r-g
					Nakład robocizny :	358,77158 r-g
Materiały						
1.		1600600		Miał do nawierzchni drogowych 0- 4,0 mm	21,85200	t
2.		1600620		Klińce do nawierz.drog.,sortow. 4,0-20,0mm	36,42000	t
3.		1601540		Mieszanka krusz.laman.zwyk.-gruba 0-31,5mm	241,58600	t
4.		2390000		Masy mineralno-asfaltowe kłińcowo-żwirowe	136,87792	t
5.		3930000		Woda przemysłowa	30,35000	m3
Sprzęt						
1.		12113		Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	41,72654	m-g
2.		12115		Walec statyczny samojezdny 15 t (1)	7,73454	m-g
3.		52314		Rozścielacz mas bitumicz.szer. 4 m (2)	7,73454	m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

--- Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S ---