

# P R Z E D M I A R

**"Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Więcbork-Wielowicz na odc. Więcbork (ul. Wojska Polskiego)-Suchorączek, o dł. 0,36037 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000,00 a km 0+360,37 jej przebiegu"**

Lp.	Nr Sp. Techn.	Opis pozycji	J.m.	Ilość
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. 360,37/1000	km	0,36
2	D-05.03.01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bituminczej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania 4 cm. 50,35	m <sup>2</sup>	50,35
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej. <b>Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm</b> 11,67	m <sup>2</sup>	11,67
4	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o gr. 12 cm 11,67	m <sup>2</sup>	11,67
5	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 34,00	m	34,00
6	D-01.02.04	Rozebranie ław pod obrzeża przy ławie z betonu 34,00*0,033	m <sup>3</sup>	1,12
7	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i rozładunku na odległość 1 km 11,67*0,08+11,67*0,12*34,00*0,08*0,30+1,12+50,35*0,04	m <sup>3</sup>	6,28
8	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km, grunt kategorii II (303,41+265,32)*0,2+(23,00+23,22+23,68)*0,13	m <sup>3</sup>	122,83
9	D-08.01.01	Ławy betonowe z oporem z bet. C12/15 15,70*0,048	m <sup>3</sup>	0,75
10	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 15,70	m	15,70
11	D-02.00.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kat. gruntu I-IV 303,41+265,32+23,00+23,22+23,68	m <sup>2</sup>	638,63
12	D-04.05.01	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 12 cm. <b>Stabilizacji podłoża gruntowego mieszanką kruszyw związaną hydraulicznie C<sub>5/6</sub></b> 303,41+265,32+23,00+23,22+23,68	m <sup>2</sup>	638,63
13	D-04.05.01	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 12 cm. Dodatek za każdy 1 cm. <b>Krotność: 8</b> 303,41+265,32+23,00+23,22+23,68	m <sup>2</sup>	638,63
14	D-04.03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej 2072,14	m <sup>2</sup>	2072,14
15	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: ponad 10 cm. Przyjęto średnio 15 cm 2072,14*0,15	m <sup>3</sup>	310,82
16	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zgęszczeniu: 15 cm 23,00+23,22+23,68	m <sup>2</sup>	69,90
17	D-04.03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej	m <sup>2</sup>	2069,03

		2069,03		
18	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową C60B3ZM -0,7 kg/m <sup>2</sup> 2069,03	m <sup>2</sup>	2069,03
19	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych , grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm 2069,03	m <sup>2</sup>	2069,03
20	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych , grysowo-żwirowych - grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu: dodatek za każdy 1 cm ponad 4 cm. <b>Krotność 3</b> 2069,03	m <sup>2</sup>	2069,03
21	D-04.03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej 2091,16	m <sup>2</sup>	2091,16
22	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową C60B3ZM -0,3 kg/m <sup>2</sup> 2091,16	m <sup>2</sup>	2091,16
23	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych , grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm 2091,16	m <sup>2</sup>	2091,16
24	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych , grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna po zagęszczeniu o grubości ponad 3 cm - dodatek za każdy 1 cm 2091,16	m <sup>2</sup>	2091,16
25	D-02.00.01 D-06.03.01a	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 307,82+41,25+32,03+10,87+51,68+231,22	m <sup>2</sup>	674,87
26	D-02.00.01 D-06.03.01a	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zgęszczeniu: 15 cm 674,87	m <sup>2</sup>	674,87
27	D-01.01.01a	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 0,36	km	0,36

**Sporządził:**

.....